

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
/ďalej len "Dodatok"/

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Sídlo objednávateľa: Šúrska 5, 900 01 Modra
Zastúpený: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
IČO: 43 805 426
DIČ: 2022478271
IČ DPH: SK2022478271
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 48881/B

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes

Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1273 0166

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: R&P. s.r.o.
Sídlo: Pútnická 46, 841 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Rendko
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Rendko
vo veciach technických: Ing. Peter Rendko
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK17 1100 0000 0026 2822 4607
IČO: 44 878 842
DIČ: 2022875448
IČ DPH: SK2022875448
Telefón: 0905386709
Fax:
E-mail: rendko@gmail.com
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59943/B

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu len „Zmluvné strany“/



Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 15.07.2021, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, a to „Prestavbu objektu – Technický dvor mesta Modra“ /ďalej len „zmluva“/.
2. Zmluvné strany dnešného dňa v súlade s článkom 5. ods. 5.6 a 5.7 zmluvy a v súlade s článkom 8. ods. 8.40, 8.41 a 8.42 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok k zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva z dôvodu vopred nepredvídateľných a neočakávaných skutočností a doplňujúcich nových prác nevyhnutných k riadnemu zhotoveniu diela podľa zmluvy, ktoré vyšli najavo až po uzatvorení zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ako aj s ohľadom na činnosti a práce, ktoré sa v priebehu vykonávania diela podľa zmluvy ukázali ako nepotrebné a nerealizovateľné.
3. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú, že počas vykonávania diela podľa zmluvy – „Prestavba objektu – Technický dvor mesta Modra“ došlo k neočakávaným a vopred nepredvídateľným okolnostiam, ktoré neboli Zmluvným stranám známe v čase uzatvorenia zmluvy. Pri stavebných prácach zhotoviteľa vykonávaných v zmysle zmluvy boli odhalené existujúce zemniace prvky, ktorých meraním sa zistili nepostačujúce parametre na uzemnenie – bleskozvodov predmetného objektu, chýbajúca pôvodná hydroizolácia v pôvodnej podlahe (odporúčaná zmena z PVC na dlažbu), odporúčenie zámesty medzipodlažnej stropnej tepelnej izolácie za strešnú izoláciu, a na základe požiadaviek objednávateľa doplnené osvetlenia haly podľa svetlo-technického posudku (Svetlotechnický posudok zo dňa 3.8.2021 spracovaný spol. Lumidee), vybudovanie skladu náradia, asanácia prekážajúceho komína a základu, zámesty posuvnej brány za sekčnú, a to v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku. Na základe upozornenia zhotoviteľa a stavebného dozoru nechal objednávateľ vypracovať dodatočný projekt bleskozvodu (Projekt č.PL021/089 spracovaný Ing. P. Lenner zo dňa 21.9.2021), z ktorého vyplynula potreba vybudovania nových uzemňovacích prvkov, t. j. spolu s tým zároveň vznikla potreba ďalších výkopových a búracích prác v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku. . S ohľadom na vyššie uvedené bolo zároveň zistené, že určité činnosti a práce v zmysle zmluvy nie je potrebné vo vzťahu k riadnemu zhotoveniu diela podľa zmluvy vykonať, a to v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú, že všetky práce špecifikované v ods. 3 tohto článku Dodatku sú zaznamenané v stavebnom denníku, zosumarizované v upravenom Výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku a odsúhlasené stavebným dozorom, projektantom, objednávateľom, ako aj zhotoviteľom.
5. Z objektívne daných dôvodov špecifikovaných v ods. 2, 3 a 4 tohto článku Dodatku je preto zrejmé, že objednávateľ má záujem na základe tohto Dodatku o zosúladenie prác v súvislosti a riadnym zhotovením diela - „Prestavba objektu – Technický dvor mesta Modra“ podľa zmluvy, a to v rozsahu podľa ods. 6 tohto článku Dodatku.



6. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 2, 3, 4 a 5 tohto článku Dodatku dohodli, že zmluva sa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy hodnota všetkých zmien zmluvy je nižšia ako 15 % hodnoty ceny diela stanovenej v zmluve mení nasledovne:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 zmluvy – Výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 1 zmluvy – Výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- b) Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5. zmluvy (Cena diela) ods. 5.1 sa mení tak, že nový ods. 5.1 článku 5. zmluvy znie:

5.1 *Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a platná počas celej doby trvania zmluvy:*

Cena diela predstavuje celkom sumu:

Cena diela bez DPH: 291 885,55 EUR

DPH 20 %: 58 377,11 EUR

Celková cena diela s DPH: 350 262,66 EUR

Slovom: tristopäťdesiatšesť dvestošesťdesiatdva eur a šesťdesiatšesť centov.


Článok II. **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien.
2. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok k Zmluve dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho pre nich vyplývajúcim úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.



V Modre, dňa 2.11.2021


Za objednávateľa:


SLUŽBY MODRA, s.r.o.
Mgr. Ar. Ján Liska, MRes
konateľ

SLUŽBY MODRA, s.r.o.
900 01 Modra, Šúrska 5
IČO: 43 805 426
IČ DPH: SK2022478271

V Modre, dňa 2.11.2021

Za zhotoviteľa:


R&P. s.r.o.
Ing. Peter Rendko
konateľ+

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-026
Stavba: Kotoľňa, Modra

JKSO:
Miesto: Modra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
R&P, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44878842
IČ DPH: SK2022875448

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 291 885,55

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	291 885,55	58 377,11
znižovaná	20,00%		

Cena s DPH 350 262,66
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.11.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

2.11.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-026

Stavba: Kotoľňa, Modra

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: R&P,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		291 885,55	350 262,66
01	Administratívna budova	98 270,87	117 925,04
02	Hala	193 614,68	232 337,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kotolňa, Modra

Objekt:

01 - Administratívna budova

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

R&P, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44878842

IČ DPH:

SK2022875448

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

98 270,87

DPH základná
znižená

Základ dane
98 270,87

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
19 654,17

Cena s DPH

v EUR

117 925,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SLUŽBY MODRA, s.r.o.
90 Štúrova 5



Dátum a podpis:

2.11.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

2.11.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kotoľňa, Modra

Objekt:

01 - Administratívna budova

Miesto:

Modra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

R&P,s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	98 270,87
HSV - Práce a dodávky HSV	36 296,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 194,39
4 - Vodorovné konštrukcie	3 625,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 657,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 415,46
99 - Presun hmôt HSV	1 403,60
PSV - Práce a dodávky PSV	49 143,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 072,10
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 618,26
713 - Izolácie tepelné	1 906,78
722 - Zdravotechnika - vodovod	665,50
725 - Zdravotechnika	6 069,58
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	4 033,46
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 309,84
764 - Konštrukcie klampiarske	1 513,50
766 - Konštrukcie stolárske	9 779,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 008,89
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	100,00
771 - Podlahy z dlaždíc	5 604,56
776 - Podlahy povlakové	447,47
781 - Obklady	4 421,12
783 - Nátery	1 385,77
784 - Maľby	2 206,77
M - Práce a dodávky M	11 831,57
21-M - Elektromontáže	11 831,57
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 000,00
VRN01 - Zmluvné požiadavky	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 000,00
VP - Práce navyč	0,000

ROZPOČET

Stavba:

Kotolňa, Modra

Objekt:

01 - Administratívna budova

Miesto:

Modra

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

R&P,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 270,872

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 296,236

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 194,390

1	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC maltu (150x249x599)	m2	41,400	28,850	1 194,390
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 625,616

2	K	4173215b	Uzatvorenie schodiskového priestoru z 1.NP na 2.NP	súb.	1,000	2 250,000	2 250,000
3	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,392	85,500	375,516
4	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,136	9,200	323,251
5	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,136	2,200	77,299
6	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,571	1 050,000	599,550

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 657,177

7	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	74,316	0,650	48,305
8	K	6124624x	Vnútorná sanačná omietka stien, sanačný protiplesňový systém vrátane vrchného náteru	m2	29,700	1,850	54,945
9	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	406,092	1,120	454,823
10	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	406,092	7,750	3 147,213
11	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	406,092	4,560	1 851,780
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	406,092	3,350	1 360,408
13	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	406,092	1,050	426,397
14	K	622421722	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha celoplošne	m2	196,956	4,650	915,845
15	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	196,956	1,230	242,256
16	K	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, saponát na čistenie fasády tlakovou vodou	m2	196,956	0,650	128,021
17	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vodeodpudivá silikónová, roztieraná, stredozeraná, hr. 2,0 mm	m2	196,956	7,560	1 488,987
18	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	196,956	1,230	242,256
19	K	624601121b	Pretmelovanie polyuretanovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	182,448	1,250	228,060
20	K	624601121c	Pretmelovanie polyuretanovým tmelom, hrúbka škáry prierezu do 25 cm2	m	106,680	0,950	101,346
21	K	624601151b	Tmelovanie parapetov okien PUR penou	m2	8,244	2,640	21,764
22	K	625259210	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou, bez eps	m2	169,524	5,520	935,772
23	K	625259348	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou, bez xps	m2	27,432	5,520	151,425
24	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom, prierezu do 25cm2	m	360,000	0,750	270,000
25	K	632451601	Ochranný antikorozy nater (potery) na výstuž, hr. 1 mm	m2	38,000	4,450	169,100
26	K	632451611	Oprava betónových konštrukcií maltou + adhézny mostík	m2	207,500	4,860	1 008,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	632452697.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	115,104	12,250	1 410,024
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 415,458
28	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	271,272	1,850	501,853
29	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	271,272	1,350	366,217
30	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 356,360	0,500	678,180
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s prenájomom lešenia na 5 mesiac</i>				
31	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	115,104	1,550	178,411
32	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	115,104	0,750	86,328
33	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	115,104	0,430	49,495
34	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	108,828	1,550	168,683
35	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	111,336	1,550	172,571
36	K	953995221	Ukončovací profil v rovine (PVC)	m	43,920	1,550	68,076
37	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	35,892	1,550	55,633
38	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	34,200	4,500	153,900
39	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,487	15,200	7,402
40	K	965041441	Búranie podkladov škvara hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	53,582	9,200	492,954
41	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	9,334	10,650	99,407
42	K	968081115	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	144,720	1,600	231,552
43	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	345,612	2,650	915,872
44	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	196,956	2,650	521,933
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,489	14,250	1 845,218
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 064,230	0,200	1 812,846
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 70 km</i>				
47	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,489	15,000	1 942,335
48	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	647,445	0,350	226,606
P			<i>Poznámka k položke: Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m</i>				
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	129,489	22,200	2 874,656
50	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,041	130,000	525,330
51	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	12,000	120,000	1 440,000
D 99			Presun hmôt HSV				1 403,595
52	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,870	18,500	1 403,595
D PSV			Práce a dodávky PSV				49 143,066
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 072,097
53	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	25,000	3,220	80,500
54	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	27,500	3,150	86,625
55	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,000	1,560	15,600
56	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	108,000	3,220	347,760
57	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	118,800	3,150	374,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	43,200	1,560	67,392
59	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				4 618,259
60	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,02000t	m2	202,032	1,250	252,540
61	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	225,456	6,520	1 469,973
62	M	283220002000	Hydroizolačná PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás, izolácia plochých striech	m2	259,274	4,230	1 096,729
63	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	708,000	0,450	318,600
64	K	712973220	Detaily k PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5,560	11,120
65	M	283770003700	Strešná vpust' - priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	2,000	8,120	16,240
66	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	12,000	0,450	5,400
67	K	721230096	Montáž strešného vtoku pre strechu DN 75	ks	2,000	5,560	11,120
68	M	286630004800	Strešný vtok HL62P/7, DN 75, (7,4 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm,	ks	2,000	12,560	25,120
69	M	286630052000	Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcem, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	ks	2,000	14,600	29,200
70	K	712973768a	Detaily k HI - stenové, kútové, ukončovacie lišty	m	234,240	3,880	908,851
71	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	225,456	0,350	78,910
72	M	693110001200	Geotextília 300, netkaná	m2	259,274	0,750	194,456
73	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
D 713			Izolácie tepelné				1 906,784
74	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	0,000	3,640	0,000
75	M	631440001100	Čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	0,000	9,960	0,000
76	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre podhľad	m2	0,000	1,250	0,000
77	M	283230006700	Parotesné zábrany, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	0,000	1,680	0,000
53	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	115,104	2,680	308,479
54	M	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	117,406	6,050	710,306
55	M	283720008870	Doska EPS 150S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	117,406	5,860	687,999
78	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
D 722			Zdravotechnika - vodovod				665,500
79	K	7221101.a	D+M Prípojka vody, vrátane armatúr, TI, kotvenia, atď	súb.	1,000	665,500	665,500
D 725			Zdravotechnika				6 069,580
80	K	725110.ZTI	D+M Zdravotechniky, vrátane zdroja TUV	súb.	1,000	5 869,580	5 869,580
81	K	725110.ZTID	Demontáž starej Zdravotechniky	HZS	20,000	10,000	200,000
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				4 033,460
82	K	731111.UK	D+M Vykurovanie, vrátane zdroja tepla, rozvodov, vykurovacích telies, MaR	súb.	1,000	3 933,460	3 933,460
83	K	731111.UKD	Demontáž starého Vykurovania	HZS	10,000	10,000	100,000
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 309,835
84	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	115,104	24,400	2 808,538
85	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	100,000	100,000
65	K	763116510	Priečka SDK hr. 100 mm opláštená doskami RB 12.5 mm,	m2	22,110	18,150	401,297
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 513,496
86	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	6,800	17,450	118,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,800	2,250	15,300
88	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	58,560	19,600	1 147,776
89	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	58,560	2,250	131,760
90	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000

D 766

Konštrukcie stolárske

9 779,476

91	K	766621400.1	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,400	9,950	382,080
92	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	40,320	0,620	24,998
93	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	40,320	0,620	24,998
94	M	61141000.O2	Plastové okná a dvere, izolačné dvojsklo, vnútorný parapet, špecifikácia vid' výkaz, (resp. podľa výberu investora)	m2	20,000	303,480	6 069,600
95	K	766661.D2	D+M oceľové interiérové dvere 900x1970 mm, jednokridlové, otváracie, plné, oceľová zárubeň, špecifikácia vid' výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	330,000	0,000
95	K	766661.D2	D+M plastové ext dvere, jednokridlové, otváracie, plné, vrátane zárubne	ks	1,000	355,000	355,000
96	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	55,000	660,000
97	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB,	ks	12,000	16,600	199,200
98	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	12,000	155,300	1 863,600
99	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 008,887

100	K	76713180a	Demontáž podhľadov z plechu FEAL, -0,02200t	m2	115,104	14,200	1 634,477
101	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	137,000	1,150	157,550
102	M	134810001100	Oceľové konštrukcie, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,142	630,000	89,460
103	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -	kg	137,000	0,200	27,400
104	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

100,000

105	K	76908.VZTD	Demontáž starej Vzduchotechniky	HZS	10,000	10,000	100,000
-----	---	------------	---------------------------------	-----	--------	--------	---------

D 771

Podlahy z dlaždíc

5 604,562

106	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	119,604	25,500	3 049,902
107	M	597740001600	Dlaždice keramické - 300x300, (resp. podľa výberu investora)	m2	122,733	20,000	2 454,660
108	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	100,000	100,000

D 776

Podlahy povlakové

447,474

109	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	115,104	2,150	247,474
110	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	0,000	3,450	0,000
111	M	284110002100	Podlaha PVC heterogénne - stredná trieda, trieda záťaže 34/43	m2	0,000	26,600	0,000
112	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000

D 781

Obklady

4 421,120

113	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	94,400	25,500	2 407,200
114	M	597640000400	Obkladačky keramické, (resp. podľa výberu investora)	m2	95,696	20,000	1 913,920
115	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000

