Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
/ďalej len "Dodatok"/

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Sídlo objednávateľa:	Šúrska 5, 900 01 Modra
Zastúpený:	Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
IČO:	43 805 426
DIČ:	2022478271
IČ DPH:	SK2022478271
Zapísaný:	Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 48881/B

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
Mgr. Art. Jakub Liška, MRes

Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	SK68 0900 0000 0051 1273 0166

/ďalej len „**objednávateľ**"/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	R&P. s.r.o.
Sídlo:	Pútnická 46, 841 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Rendko
Osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Rendko
vo veciach technických:	Ing. Peter Rendko
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., SK17 1100 0000 0026 2822 4607
IČO:	44 878 842
DIČ:	2022875448
IČ DPH:	SK2022875448
Telefón:	0905386709
Fax:	
E-mail:	rendko@gmail.com
Zapísaný:	Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59943/B

/ďalej len „**zhotoviteľ**"/
/ďalej spolu len „Zmluvné strany"/

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 15.07.2021, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, a to „Prestavbu objektu – Technický dvor mesta Modra" /ďalej len „zmluva"/.

2. Zmluvné strany dnešného dňa v súlade s článkom 5. ods. 5.6 a 5.7 zmluvy a v súlade s článkom 8. ods. 8.40, 8.41 a 8.42 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok k zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva z dôvodu vopred nepredvídateľných a neočakávaných skutočností a doplňujúcich nových prác nevyhnutných k riadnemu zhotoveniu diela podľa zmluvy, ktoré vyšli najavo až po uzatvorení zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ako aj s ohľadom na činnosti a práce, ktoré sa v priebehu vykonávania diela podľa zmluvy ukázali ako nepotrebné a nerealizovateľné.

3. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú, že počas vykonávania diela podľa zmluvy – „Prestavba objektu – Technický dvor mesta Modra" došlo k neočakávaným a vopred nepredvídateľným okolnostiam, ktoré neboli Zmluvným stranám známe v čase uzatvorenia zmluvy. Pri stavebných prácach zhotoviteľa vykonávaných v zmysle zmluvy boli odhalené existujúce zemniace prvky, ktorých meraním sa zistili nepostačujúce parametre na uzemnenie – bleskozvodov predmetného objektu, chýbajúca pôvodná hydroizolácia v pôvodnej podlahe (odporúčaná zmena z PVC na dlažbu), odporučenie zámeny medzipodlažnej stropnej tepelnej izolácie za strešnú izoláciu, a na základe požiadaviek objednávateľa doplnené osvetlenia haly podľa svetlo-technického posudku (Svetlotechnický posudok zo dňa 3.8.2021 spracovaný spol. Lumidee), vybudovanie skladu náradia, asanácia prekážajúceho komína a základu, zámeny posuvnej brány za sekčnú, a to v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku. Na základe upozornenia zhotoviteľa a stavebného dozoru nechal objednávateľ vypracovať dodatočný projekt bleskozvodu (Projekt č.PL021/089 spracovaný Ing. P. Lenner zo dňa 21.9.2021), z ktorého vyplynula potreba vybudovania nových uzemňovacích prvkov, t. j. spolu s tým zároveň vznikla potreba ďalších výkopových a búracích prác v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku. . S ohľadom na vyššie uvedené bolo zároveň zistené, že určité činnosti a práce v zmysle zmluvy nie je potrebné vo vzťahu k riadnemu zhotoveniu diela podľa zmluvy vykonať, a to v rozsahu, v akom to vyplýva z upraveného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku.

4. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú, že všetky práce špecifikované v ods. 3 tohto článku Dodatku sú zaznamenané v stavebnom denníku, zosumarizované v upravenom Výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku a odsúhlasené stavebným dozorom, projektantom, objednávateľom, ako aj zhotoviteľom.

5. Z objektívne daných dôvodov špecifikovaných v ods. 2, 3 a 4 tohto článku Dodatku je preto zrejmé, že objednávateľ má záujem na základe tohto Dodatku o zosúladenie prác v súvislosti a riadnym zhotovením diela - „Prestavba objektu – Technický dvor mesta Modra" podľa zmluvy, a to v rozsahu podľa ods. 6 tohto článku Dodatku.

6. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 2, 3, 4 a 5 tohto článku Dodatku dohodli, že zmluva sa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy hodnota všetkých zmien zmluvy je nižšia ako 15 % hodnoty ceny diela stanovenej v zmluve mení nasledovne:

   a) Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 zmluvy – Výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 1 zmluvy – Výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku.

   b) Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5. zmluvy (Cena diela) ods. 5.1 sa mení tak, že nový ods. 5.1 článku 5. zmluvy znie:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a platná počas celej doby trvania zmluvy:

Cena diela predstavuje celkom sumu:

Cena diela bez DPH:	*291 885,55 EUR*
DPH 20 %:	*58 377,11 EUR*
Celková cena diela s DPH:	*350 262,66 EUR*
Slovom:	*tristopäťdesiattisíc dvestošesťdesiatdva eur a šesťdesiatšesť centov.*

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien.

2. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok k Zmluve dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho pre nich vyplývajúcim úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Modre, dňa 2.11.2021

Za objednávateľa:

SLUŽBY MODRA, s.r.o.
Mgr. Ar. Jakub Liška, MRes
konateľ

SLUŽBY MODRA, s.r.o.
900 01 Modra, Šúrska 5
IČO: 43 805 426
IČ DPH: SK2022478271

V Modre, dňa 2.11.2021

Za zhotoviteľa:

R&P. s.r.o.
Ing. Peter Rendko
konateľ+

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-026
Stavba: **Kotolňa, Modra**

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
R&P,s.r.o.

IČO: 44878842
IČ DPH: SK2022875448

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **291 885,55**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**291 885,55**	**58 377,11**
znížená	20,00%		

Cena s DPH v **EUR** **350 262,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

s.r.o.
- 5

Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-026

Stavba: **Kotolňa, Modra**

Miesto: **Modra** Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: R&P,s.r.o. Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**291 885,55**	**350 262,66**
01	**Administratívna budova**	98 270,87	117 925,04
02	**Hala**	193 614,68	232 337,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kotolňa, Modra
Objekt:
01 - Administratívna budova

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
R&P,s.r.o.

IČO: 44878842
IČ DPH: SK2022875448

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**98 270,87**
DPH základná	Základ dane 98 270,87	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 19 654,17
znížená		20,00%	
Cena s DPH	**v EUR**		**117 925,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SLUŽBY MODRA, s.r.o.
9(Šurská 5

Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka

Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kotolňa, Modra
Objekt:
01 - Administratívna budova

Miesto: Modra
Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: R&P,s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**98 270,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 296,24
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 194,39
4 - Vodorovné konštrukcie	3 625,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 657,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 415,46
99 - Presun hmôt HSV	1 403,60
PSV - Práce a dodávky PSV	49 143,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 072,10
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 618,26
713 - Izolácie tepelné	1 906,78
722 - Zdravotechnika - vodovod	665,50
725 - Zdravotechnika	6 069,58
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	4 033,46
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 309,84
764 - Konštrukcie klampiarske	1 513,50
766 - Konštrukcie stolárske	9 779,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 008,89
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	100,00
771 - Podlahy z dlaždíc	5 604,56
776 - Podlahy povlakové	447,47
781 - Obklady	4 421,12
783 - Nátery	1 385,77
784 - Maľby	2 206,77
M - Práce a dodávky M	11 831,57
21-M - Elektromontáže	11 831,57
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 000,00
VRN01 - Zmluvné požiadavky	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 000,00
VP - Práce naviac	0,000

ROZPOČET

Stavba:

Kotolňa, Modra

Objekt:

01 - Administratívna budova

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: R&P,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Náklady z rozpočtu

98 270,872

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 296,236
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				1 194,390
1	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC maltu (150x249x599)	m2	41,400	28,850	1 194,390
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 625,616
2	K	4173215b	Uzatvorenie schodiskového priestoru z 1.NP na 2.NP	súb.	1,000	2 250,000	2 250,000
3	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,392	85,500	375,516
4	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,136	9,200	323,251
5	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,136	2,200	77,299
6	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,571	1 050,000	599,550
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 657,177
7	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	74,316	0,650	48,305
8	K	6124624x	Vnútorná sanačná omietka stien, sanačný protiplesňový systém vrátane vrchného náteru	m2	29,700	1,850	54,945
9	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	406,092	1,120	454,823
10	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	406,092	7,750	3 147,213
11	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	406,092	4,560	1 851,780
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	406,092	3,350	1 360,408
13	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	406,092	1,050	426,397
14	K	622421722	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha celoplošne	m2	196,956	4,650	915,845
15	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	196,956	1,230	242,256
16	K	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, saponát na čistenie fasády tlakovou vodou	m2	196,956	0,650	128,021
17	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vodeodpudivá silikónová, roztieraná, stredozrnná, hr. 2,0 mm	m2	196,956	7,560	1 488,987
18	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	196,956	1,230	242,256
19	K	624601121b	Pretmelenie polyuretanovym tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	182,448	1,250	228,060
20	K	624601121c	Pretmelenie polyuretanovym tmelom, hrúbka škáry prierezu do 25 cm2	m	106,680	0,950	101,346
21	K	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m2	8,244	2,640	21,764
22	K	625259210	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou, bez eps	m2	169,524	5,520	935,772
23	K	625259348	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou,bez xps	m2	27,432	5,520	151,425
24	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom, prierezu do 25cm2	m	360,000	0,750	270,000
25	K	632451601	Ochranný antikorózny náter (potery) na výstuž, hr. 1 mm	m2	38,000	4,450	169,100
26	K	632451611	Oprava betónových konštrukcií maltou + adhézny mostík	m2	207,500	4,860	1 008,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	632452697.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	115,104	12,250	1 410,024
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 415,458
28	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	271,272	1,850	501,853
29	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	271,272	1,350	366,217
30	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 356,360	0,500	678,180
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s prenájmom lešenia na 5 mesiac*				
31	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	115,104	1,550	178,411
32	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	115,104	0,750	86,328
33	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	115,104	0,430	49,495
34	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	108,828	1,550	168,683
35	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	111,336	1,550	172,571
36	K	953995221	Ukončovací profil v rovine (PVC)	m	43,920	1,550	68,076
37	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	35,892	1,550	55,633
38	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	34,200	4,500	153,900
39	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,487	15,200	7,402
40	K	965041441	Búranie podkladov škvara hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	53,582	9,200	492,954
41	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	9,334	10,650	99,407
42	K	968081115	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	144,720	1,600	231,552
43	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	345,612	2,650	915,872
44	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	196,956	2,650	521,933
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,489	14,250	1 845,218
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 064,230	0,200	1 812,846
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s odvozom do vzdialenosti 70 km*				
47	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,489	15,000	1 942,335
48	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	647,445	0,350	226,606
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s vnútrostaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m*				
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	129,489	22,200	2 874,656
50	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,041	130,000	525,330
51	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	12,000	120,000	1 440,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 403,595
52	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,870	18,500	1 403,595
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 143,066
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 072,097
53	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	25,000	3,220	80,500
54	*M*	*245610000400*	*Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)*	*kg*	*27,500*	*3,150*	*86,625*
55	*M*	*247710007700*	*Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*10,000*	*1,560*	*15,600*
56	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	108,000	3,220	347,760
57	*M*	*245610000400*	*Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)*	*kg*	*118,800*	*3,150*	*374,220*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	*M*	*247710007700*	*Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*43,200*	*1,560*	*67,392*
59	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				4 618,259
60	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,02000t	m2	202,032	1,250	252,540
61	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	225,456	6,520	1 469,973
62	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás, izolácia plochých striech*	*m2*	*259,274*	*4,230*	*1 096,729*
63	*M*	*311970001500*	*Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie*	*ks*	*708,000*	*0,450*	*318,600*
64	K	712973220	Detaily k PVC fóliou/modifikovaný asfaltový pás osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5,560	11,120
65	*M*	*283770003700*	*Strešná vpusť - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm*	*ks*	*2,000*	*8,120*	*16,240*
66	*M*	*311970001500*	*Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie*	*ks*	*12,000*	*0,450*	*5,400*
67	K	721230096	Montáž strešného vtoku pre strechu DN 75	ks	2,000	5,560	11,120
68	*M*	*286630004800*	*Strešný vtok HL62P/7, DN 75, (7,4 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm,*	*ks*	*2,000*	*12,560*	*25,120*
69	*M*	*286630052000*	*Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC*	*ks*	*2,000*	*14,600*	*29,200*
70	K	712973768a	Detaily k HI - stenové, kútové, ukončovacie lišty	m	234,240	3,880	908,851
71	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	225,456	0,350	78,910
72	*M*	*693110001200*	*Geotextília 300, netkaná*	*m2*	*259,274*	*0,750*	*194,456*
73	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
	D	713	Izolácie tepelné				1 906,784
74	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	0,000	3,640	0,000
75	*M*	*631440001100*	*Čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy*	*m2*	*0,000*	*9,960*	*0,000*
76	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre podhľad	m2	0,000	1,250	0,000
77	*M*	*283230006700*	*Parotesné zábrany, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)*	*m2*	*0,000*	*1,680*	*0,000*
53	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	115,104	2,680	308,479
54	*M*	*283720008900*	*Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás*	*m2*	*117,406*	*6,050*	*710,306*
55	*M*	*283720008870*	*Doska EPS 150S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a strešných terás*	*m2*	*117,406*	*5,860*	*687,999*
78	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
	D	722	Zdravotechnika - vodovod				665,500
79	K	7221101.a	D+M Prípojka vody, vrátane armatúr, TI, kotvenia, atď	súb.	1,000	665,500	665,500
	D	725	Zdravotechnika				6 069,580
80	K	725110.ZTI	D+M Zdravotechniky, vrátane zdroja TUV	súb.	1,000	5 869,580	5 869,580
81	K	725110.ZTID	Demontáž starej Zdravotechniky	HZS	20,000	10,000	200,000
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				4 033,460
82	K	731111.UK	D+M Vykurovanie, vrátane zdroja tepla, rozvodov, vykurovacích telies, MaR	súb.	1,000	3 933,460	3 933,460
83	K	731111.UKD	Demontáž starého Vykurovania	HZS	10,000	10,000	100,000
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 309,835
84	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	115,104	24,400	2 808,538
85	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	100,000	100,000
65	K	763116510	Priečka SDK hr. 100 mm opláštená doskami RB 12.5 mm,	m2	22,110	18,150	401,297
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 513,496
86	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	6,800	17,450	118,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,800	2,250	15,300
88	K	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	58,560	19,600	1 147,776
89	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	58,560	2,250	131,760
90	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 779,476
91	K	766621400.1	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,400	9,950	382,080
92	*M*	*283290005900*	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér*	*m*	*40,320*	*0,620*	*24,998*
93	*M*	*283290006300*	*Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér*	*m*	*40,320*	*0,620*	*24,998*
94	*M*	*61141000.O2*	*Plastové okná a dvere, izolačné dvojsklo, vnútorný parapet, špecifikácia viď výkaz, (resp. podľa výberu investora)*	*m2*	*20,000*	*303,480*	*6 069,600*
95	K	766661.D2	D+M oceľové interiérové dvere 900x1970 mm, jednokrídlové, otváravé, plné, oceľová zárubeň, špecifikácia viď výkaz, (resp. podľa výberu investora)	ks	0,000	330,000	0,000
95	K	766661.D2	D+M plastové ext dvere, jednokrídlové, otváravé, plné, vrátane zárubne	ks	1,000	355,000	355,000
96	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	55,000	660,000
97	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB,*	*ks*	*12,000*	*16,600*	*199,200*
98	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia , plné*	*ks*	*12,000*	*155,300*	*1 863,600*
99	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 008,887
100	K	76713180a	Demontáž podhľadov z plechu FEAL, -0,02200t	m2	115,104	14,200	1 634,477
101	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	137,000	1,150	157,550
102	*M*	*134810001100*	*Oceľové konštrukcie, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,142*	*630,000*	*89,460*
103	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -	kg	137,000	0,200	27,400
104	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				100,000
105	K	76908.VZTD	Demontáž starej Vzduchotechniky	HZS	10,000	10,000	100,000
	D	771	Podlahy z dlaždíc				5 604,562
106	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	119,604	25,500	3 049,902
107	*M*	*597740001600*	*Dlaždice keramické - 300x300, (resp. podľa výberu investora)*	*m2*	*122,733*	*20,000*	*2 454,660*
108	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	100,000	100,000
	D	776	Podlahy povlakové				447,474
109	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	115,104	2,150	247,474
110	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	0,000	3,450	0,000
111	*M*	*284110002100*	*Podlaha PVC heterogénne - stredná trieda, trieda záťaže 34/43*	*m2*	*0,000*	*26,600*	*0,000*
112	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
	D	781	Obklady				4 421,120
113	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	94,400	25,500	2 407,200
114	*M*	*597640000400*	*Obkladačky keramické, (resp. podľa výberu investora)*	*m2*	*95,696*	*20,000*	*1 913,920*
115	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				1 385,768
116	K	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr., opálením, oklepaním	m2	14,584	3,140	45,794
117	K	783122510	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	24,130	4,960	119,685
118	K	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	24,130	4,200	101,346
119	K	783124520	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	95,920	4,960	475,763
120	K	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	95,920	4,200	402,864
121	K	783125230	Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	14,584	4,960	72,337
122	K	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	14,584	4,200	61,253
123	K	783601814a	Odstránenie starých náterov oškrabaním s obrúsením, dverí	m2	6,480	4,320	27,994
124	K	783622920a	Oprava náterov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	6,480	12,150	78,732
	D	784	Maľby				2 206,768
125	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	450,312	0,850	382,765
126	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	450,312	1,150	517,859
127	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,948	0,950	46,501
128	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	115,104	0,850	97,838
129	K	784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	450,312	2,580	1 161,805
	D	M	Práce a dodávky M				11 831,570
	D	21-M	Elektromontáže				11 831,570
130	K	21001.BL	D+M Bleskozvod	súb.	1,000	6 744,250	6 744,250
131	K	21001.EL	D+M Elektroinštalácie interiér a exteriér vrátane osvetlenia, silnorúd a slaboprúd	súb.	1,000	4 587,320	4 587,320
132	K	21001.ELD	Demontáž starej Elektroinštalácie	HZS	50,000	10,000	500,000
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 000,000
	D	VRN01	Zmluvné požiadavky				0,000
133	K	000100041	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	%			0,000
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 000,000
134	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	mes.	5,000	100,000	500,000
135	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	mes.	5,000	50,000	250,000
136	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	mes.	5,000	50,000	250,000
137	K	00069.x	Nepredvídané práce v hod. sadzbe	hod	0,000	10,000	0,000
		VP	Práce naviac				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kotolňa, Modra
Objekt:
02 - Hala

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
R&P,s.r.o.

IČO: 44878842
IČ DPH: SK2022875448

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **193 614,68**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	193 614,68	20,00%	38 722,94

Cena s DPH **v EUR** **232 337,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

900 01 Modra, Šúrska 5
IČO: 43 805 426
IČ DPH: SK2022478271

Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 2.11.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kotolňa, Modra
Objekt:
02 - Hala

Miesto: Modra
Dátum:

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ: R&P,s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**193 614,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 155,74
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 216,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33 445,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 446,64
99 - Presun hmôt HSV	4 047,45
PSV - Práce a dodávky PSV	110 519,49
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	19 545,25
713 - Izolácie tepelné	15 973,79
725 - Zdravotechnika	764,43
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 674,48
762 - Konštrukcie tesárske	270,97
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 036,98
764 - Konštrukcie klampiarske	5 735,37
766 - Konštrukcie stolárske	24 814,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 606,06
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	100,00
783 - Nátery	30 151,35
784 - Maľby	4 846,73
M - Práce a dodávky M	11 939,45
21-M - Elektromontáže	11 939,45
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 000,00
VRN01 - Zmluvné požiadavky	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 000,00
VP - Práce naviac	0,000

ROZPOČET

Stavba:
Kotolňa, Modra
Objekt:
02 - Hala

Miesto: Modra
Dátum:
Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: R&P,s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**193 614,679**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 155,739
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 216,590
1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	42,000	115,000	4 830,000
1	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC maltu (150x249x599)	m2	13,400	28,850	386,590
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 445,059
2	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	142,656	0,650	92,726
3	K	6124624x	Vnútorná sanačná omietka stien, sanačný protiplesňový systém vrátane vrchného náteru	m2	54,800	1,850	101,380
4	K	622422721	Oprava vnútorných omietok vápenných a vápenocem., štukových, členitosť I, opravovaná plocha celoplošne	m2	727,104	4,650	3 381,034
5	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	753,904	1,120	844,372
6	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	727,104	7,750	5 635,056
7	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	753,904	4,560	3 437,802
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	753,904	3,350	2 525,578
9	K	622421722	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha celoplošne	m2	723,640	4,650	3 364,926
10	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	723,640	1,230	890,077
11	K	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, saponát na čistenie fasády tlakovou vodou	m2	723,640	0,320	231,565
12	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vodeodpudivá silikónová, roztieraná, stredozrnná, hr. 2,0 mm	m2	723,640	7,560	5 470,718
13	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	723,640	1,230	890,077
14	K	622466203	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, ľahká, hr. 30 mm	m2	114,580	6,150	704,667
15	K	624601121b	Pretmelenie polyuretanovym tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	306,000	1,250	382,500
16	K	624601121c	Pretmelenie polyuretanovym tmelom, hrúbka škáry prierezu do 25 cm2	m	192,144	0,950	182,537
17	K	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m2	16,728	2,640	44,162
18	K	625259207	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou, bez eps	m2	544,368	5,520	3 004,911
19	K	625259345	Kontaktný zatepľovací systém stien, výstužná vrstva s armovacou tkaninou,bez xps	m2	79,272	5,520	437,581
20	K	627991003b	Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom, prierezu do 25cm2	m	132,120	0,750	99,090
21	K	632451601	Ochranný antikorózny náter (potery) na výstuž, hr. 1 mm	m2	38,000	4,450	169,100
22	K	632451611	Oprava betónových konštrukcií maltou + adhézny mostík	m2	320,000	4,860	1 555,200
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 446,641
23	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	792,720	1,850	1 466,532
24	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	792,720	1,350	1 070,172
25	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	3 963,600	0,500	1 981,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s prenájmom lešenia na 5 mesiac*				
26	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku, vrátane dovozu odvozu plošiny a povolením na prepravu	hod	320,000	4,800	1 536,000
27	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	921,648	0,750	691,236
28	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	921,648	0,430	396,309
29	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový)	m	165,360	1,550	256,308
30	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	121,440	1,550	188,232
31	K	953995221	Ukončovací profil v rovine (PVC)	m	144,960	1,550	224,688
32	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	72,720	1,550	112,716
33	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	53,440	15,200	812,288
34	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	46,080	4,120	189,850
35	K	968081115	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	204,000	1,600	326,400
36	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	727,104	2,650	1 926,826
37	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	623,640	2,650	1 652,646
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	204,957	14,250	2 920,637
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 346,990	0,100	1 434,699
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s odvozom do vzdialenosti 70 km*				
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	204,957	15,000	3 074,355
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 099,720	0,350	1 434,902
	P		*Poznámka k položke:* *Uvažované s vnútrostaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 100 m*				
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	204,957	22,200	4 550,045
43	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	10,000	120,000	1 200,000
	D	99	Presun hmôt HSV				4 047,449
44	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	218,781	18,500	4 047,449
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 519,490
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				19 545,248
45	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	972,854	5,200	5 058,841
46	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá*	*m2*	*1 118,783*	*6,800*	*7 607,724*
47	*M*	*311970001300*	*Kotviaca prvok FATRAFOL d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. nad 0.9 mm, oceľový, FATRA IZOLFA*	*ks*	*3 054,000*	*0,980*	*2 992,920*
48	K	712973768a	Detaily k HI - stenové, kútové, ukončovacie lišty	m	241,584	9,960	2 406,177
49	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	972,854	0,350	340,499
50	*M*	*693110005565.S*	*Geotextília netkaná 500 g/m2*	*m2*	*1 118,783*	*0,750*	*839,087*
51	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	300,000	300,000
	D	713	Izolácie tepelné				15 973,789
52	K	7131421x	D+M tepelnej izolácie a hydroizolácie detailu styku steny s trapézovým plechom na streche	m	243,600	5,560	1 354,416
53	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	945,955	2,680	2 535,159
54	*M*	*283720008900*	*Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás*	*m2*	*964,874*	*6,050*	*5 837,488*
55	*M*	*283720008870*	*Doska EPS 150S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a strešných terás*	*m2*	*964,874*	*5,860*	*5 654,162*
56	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	26,899	6,230	167,581
57	*M*	*283750001500*	*Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo*	*m2*	*27,437*	*8,200*	*224,983*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	200,000	200,000
	D	725	Zdravotechnika				764,430
59	K	725110.ZTI	D+M Zdravotechniky, vrátane zdroja TUV	súb.	1,000	564,430	564,430
60	K	725110.ZTID	Demontáž starej Zdravotechniky	HZS	20,000	10,000	200,000
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				1 674,480
61	K	731111.UK	D+M Vykurovanie, vrátane zdroja tepla, rozvodov, vykurovacích telies, MaR	súb.	1,000	1 574,480	1 574,480
62	K	731111.UKD	Demontáž starého Vykurovania	HZS	10,000	10,000	100,000
	D	762	Konštrukcie tesárske				270,968
63	K	762112811	Demontáž stien a priečok z polohraneného reziva alebo tyčoviny, -0.07700t	m2	66,960	3,300	220,968
64	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	50,000	50,000
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 036,980
65	K	763116510	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 75	m2	133,200	19,650	2 617,380
66	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	100,000	100,000
84	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	9,000	24,400	219,600
85	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 735,368
67	K	764171709	Krytina trapézový systém, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	236,490	5,560	1 314,884
68	K	76417172a	Demontáž krytiny - trapézový systém, sklon strechy do 30°, nedeštruktívne, na spätné použitie	m2	236,490	0,550	130,070
69	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechách do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	87,240	0,850	74,154
70	K	764324440	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	87,240	9,960	868,910
71	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	15,240	9,270	141,275
72	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	15,240	0,850	12,954
73	K	764351830	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	m	87,240	0,850	74,154
74	K	764352429	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	87,240	8,740	762,478
75	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	10,410	41,640
76	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	64,320	17,450	1 122,384
77	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	64,320	0,850	54,672
78	K	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	44,832	14,200	636,614
79	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,832	0,850	38,107
80	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	29,760	0,850	25,296
81	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	29,760	11,350	337,776
82	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				24 814,094
83	K	766621400.1	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	204,000	9,950	2 029,800
84	*M*	*283290005900*	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér*	*m*	*214,200*	*0,620*	*132,804*
85	*M*	*283290006300*	*Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér*	*m*	*214,200*	*0,620*	*132,804*
86	*M*	*61141000.O1*	*Plastové okno, izolačné dvojsklo, vnútorný parapet, špecifikácia viď výkaz, (resp. podľa výberu investora)*	*m2*	*112,416*	*120,400*	*13 534,886*
96	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	55,000	110,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB,*	*ks*	*2,000*	*16,600*	*33,200*
98	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia , plné*	*ks*	*2,000*	*155,300*	*310,600*
87b	K	766661.D1b	D+M vráta oceľové, posuvné so spodným vedením na koľajnici, mechanické	ks	0,000	850,000	0,000
87a	K	766661.D1a	D+M priemyselná sekcionálna brána so vstupnými dverami, napr. Hormann	ks	1,000	4 450,000	4 450,000
87b	K	766661.D1b	D+M priemyselná sekcionálna brána BEZ vstupných dvier, napr. Hormann	ks	1,000	3 980,000	3 980,000
88	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,000	100,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 606,060
89	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, vrátane povrchovej úpravy	kg	1 985,000	1,150	2 282,750
90	*M*	*134810001100*	*Oceľové konštrukcie, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*2,057*	*630,000*	*1 295,910*
91	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -	kg	137,000	0,200	27,400
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				100,000
92	K	76908.VZTD	Demontáž starej Vzduchotechniky	HZS	10,000	10,000	100,000
	D	783	Nátery				30 151,346
93	K	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr., opálením, oklepaním	m2	788,296	3,140	2 475,249
94	K	783122510	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	97,140	4,960	481,814
95	K	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	97,140	4,200	407,988
96	K	783125230	Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	788,296	4,960	3 909,948
97	K	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	788,296	4,200	3 310,843
98	K	783521000	Nátery klamp.konštr.reaktívnou alkyd-uretánová farba jednonás. základný náter - 70µm	m2	2 680,206	3,150	8 442,649
99	K	783522000	Nátery klamp. konštr. reaktívnou alkyd-uretánová farba dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	m2	2 680,206	4,150	11 122,855
	D	784	Maľby				4 846,727
100	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	993,504	0,850	844,478
101	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	993,504	1,150	1 142,530
102	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	142,656	0,950	135,523
103	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	189,360	0,850	160,956
104	K	784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	993,504	2,580	2 563,240
	D	M	Práce a dodávky M				11 939,450
	D	21-M	Elektromontáže				11 939,450
105	K	21001.EL	D+M Elektroinštalácie interiér a exteriér vrátane osvetlenia, silnorúd a slaboprúd	súb.	1,000	11 439,450	11 439,450
106	K	21001.ELD	Demontáž starej Elektroinštalácie	HZS	50,000	10,000	500,000
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 000,000
	D	VRN01	Zmluvné požiadavky				0,000
107	K	000100041	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	%			0,000
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 000,000
108	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	mes.	5,000	100,000	500,000
109	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	mes.	5,000	50,000	250,000
110	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	mes.	5,000	50,000	250,000
111	K	00069.x	Nepredvídané práce v hod. sadzbe	hod	0,000	10,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Technický dvor

Objekt: **Hala- ZTI**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**564,430**
PSV - Práce a dodávky PSV							564,430
713 - Izolácie							39,690
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,000	0,720	12,240
2	M	283310026900	*Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX*	m	9,000	0,610	5,490
3	M	283310027000	*Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX*	m	8,000	0,870	6,960
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	5,000	15,000
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							110,390
5	K	721171206	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté zavesené	m	2,000	8,800	17,600
6	K	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	m	2,000	10,620	21,240
7	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	6,000	3,550	21,300
8	K	721174057	Montáž tvarovky do DN 125 mm	ks	1,000	2,150	2,150
9	M	286530264000	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	ks	1,000	3,200	3,200
10	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	1,900	1,900
11	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,300	3,000
12	K	HZS-002.1	Napojenie na jestvujúce potrubie	sub	1,000	25,000	25,000
13	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	5,000	15,000
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							186,450
14	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	18,000	3,000	54,000
15	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	2,950	8,850
16	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	3,400	10,200
17	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	0,350	6,300
18	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	0,200	3,600
19	K	HZS-002.1	Dodávka a montáž prietok.ohrievača HAKL MK1	sub	1,000	88,500	88,500
20	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	5,000	15,000
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety							227,900
21	M	642110002500	*Umývadlo keramické Jika Cubito, rozmer 600x450, biela*	ks	1,000	80,400	80,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	725319121	Montáž umyvadiel jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb	1,000	7,200	7,200
23	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	3,000	1,150	3,450
24	*M*	*5517534700*	*Rohový guľový ventil s filtrom 1/2"*	*ks*	*3,000*	*3,400*	*10,200*
25	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	1,000	8,800	8,800
26	*M*	*5514643220*	*Umývadlová batéria stojanková Kludi objecta*	*ks*	*1,000*	*48,200*	*48,200*
27	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety do D 50	ks	1,000	2,500	2,500
28	*M*	*551620008500*	*Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP*	*ks*	*1,000*	*9,150*	*9,150*
29	K	725989101	Montáž dvierok	ks	2,000	3,400	6,800
30	*M*	*6420134720*	*Dvierka plastové 400x400 biele*	*ks*	*2,000*	*5,600*	*11,200*
31	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	20,000	40,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

[redacted]

7 11 2021

[redacted]

IČO: 43 805 426
IČ DPH: SK2022478271

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Technický dvor

Objekt: **Administratívna budova- ZTI**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
Náklady z rozpočtu							**5 869,58**
31 - Múry podperné a voľné							
1	K		Murárske výpomoci /zamurovanie drážok vrátane vysekania/	hod	35,000	7,00	245,00
96 - Búranie konštrukcií							
2	K		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 *mm do stien - murivo tehlové hr.300mm*	ks	12,000	15,00	180,00
3	K		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy. do 300 mm, -0,2250t	m2	4,500	8,85	39,83
4	K		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,550	32,00	17,60
97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce							
5	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km vrátane poplatku	t	1,500	9,50	14,25
6	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 30 km	t	45,000	0,15	6,75
7	K		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	1,500	15,50	23,25
998 - Presuny hmôt							
8	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,800	20,00	16,00
9	K		Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,800	10,00	8,00
713 - Izolácie tepelné							
10	K		Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	127,000	0,72	91,44
11	*M*		*Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON*	*m*	*67,000*	*0,61*	40,87
12	*M*		*Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON*	*m*	*60,000*	*0,87*	52,20
13	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,000	5,00	15,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
14	K		Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	15,00	30,00
15	K		Potrubie z rúr REHAU odpadné ležaté, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	27,000	10,62	286,74
16	K		Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	3,000	10,62	31,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
17	K		Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	19,000	3,55	67,45
18	*M*		*HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*3,20*	3,20
19	K		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	1,90	19,00
20	K		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	2,20	8,80
21	K		Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,10	4,20
22	M		*Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40°až +60°C DN110 HL900NECO*	*ks*	*2,000*	*38,80*	77,60
23	K		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	49,000	0,30	14,70
24	K		Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	25,00	25,00
25	K		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	10,00	30,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26	K		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP	m	127,000	0,95	120,65
27	*M*		*Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 , 100m kotúč*	*m*	*67,000*	*2,05*	137,35
28	*M*		*Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 , 50m kotúč*	*m*	*60,000*	*2,40*	144,00
29	K		Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,50	5,00
30	K		Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	3,10	6,20
31	K		Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	3,10	3,10
32	K		Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	8,000	2,95	23,60
33	K		Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	4,10	4,10
34	*M*		*Vodomer jm3-v/3*	*ks*	*1,000*	*12,63*	12,63
35	K		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,85	3,70
36	*M*		*Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" nikl, Euro N, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*3,13*	6,26
37	K		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	1,15	16,10
38	*M*		*Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*14,000*	*3,40*	47,60
39	K		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	127,000	0,35	44,45
40	K		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	127,000	0,20	25,40
41	K		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	20,00	60,00

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

42	K		Dodávka a montáž elektrického zásobníka tlakového 80 l Ariston Evo	ks	1,000	195,20	195,20

725 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety

43	K		Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien GEBERIT .	súb.	4,000	12,30	49,20
44	*M*		*Geberit Kombifix pre závesné WC so splachovacou nádržkou Omega, H82*	*ks*	*4,000*	*155,00*	620,00
45	K		Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	8,50	34,00
46	*M*		*Klozet závesný CUBITO biela, obj.č.8204220000001*	*ks*	*4,000*	*115,00*	460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
47	K		Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	7,20	36,00
48	M		*Umývadlo CUBITO-65 biela, obj.č.8104240001091*	ks	5,000	80,40	402,00
49	K		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska - soft close	súb.	4,000	4,50	18,00
50	M		*Sanitárne systémy a armatúry, Ovládacie tlačidlo Sigma20 lesk-mat-lesk*	ks	4,000	38,80	155,20
51	M		*Sedátko s poklopom MIO a-biela, obj.č.8927123000001*	ks	4,000	32,00	128,00
52	K		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	24,40	24,40
53	M		*Drez plechový smaltovaný biely oválny s prepadom a lemom typ 509 P IA*	ks	1,000	53,30	53,30
54	K		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	6,000	8,80	52,80
55	M		*Umývadlová stojanková batéria CUBITO, LAUFEN, obj.č.3114210040011*	ks	5,000	56,60	283,00
56	M		*Drezová batéria stojatá TIGO, LAUFEN, obj.č.3511810043001*	ks	1,000	62,00	62,00
57	K		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,50	15,00
58	M		*Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401*	ks	6,000	12,80	76,80
59	K		*Montáž sprchového kútu vrátane vaničky*	ks	3,000	45,40	136,20
60	M		*Sprchový kút Ravak 900x900mm vrátane vaničky, zasteny a dverí .*	ks	3,000	185,50	556,50
61	K		Montáž pisoárov so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	13,20	26,40
62	M		*Pisoár Jika Golem so senzorovým splachovaním*	ks	2,000	182,00	364,00
63	K		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	20,00	60,00

726 - Zdravotechnika - predstenové inštalácie

64	K		Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	4,000	3,40	13,60
65	M		*Revízne dvierka - Plechové, biele 300 × 300 mm*	ks	2,000	4,20	8,40
66	M		*Revízne dvierka - Plechové, biele 200 × 500 mm*	ks	2,000	7,85	15,70
67	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	5,00	15,00

Výmery uvedené v tabuľke majú len informatívny charakter. Dodávateľ je povinný si výmery overiť a prípadne opraviť, resp. doplniť chýbajúce položky na základe kontroly priloženej dokumentácie a dopísať pod čiarou tabuľky.



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Technický dvor

Objekt: **Administratívna budova- UK**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
Náklady z rozpočtu							**3 933,46**
31 - Múry podperné a voľné							
1	K		Murárske výpomoci /zamurovanie drážok vrátane vysekania/	hod	35,000	7,00	245,00
97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce							
2	K		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 *mm do stien - murivo tehlové hr.300mm*	ks	11,000	15,00	165,00
3	K		Vysekanie drážok v betóne š.200mm,v.100mm	m	34,000	1,50	51,00
4	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km vrátane poplatku	t	0,950	9,50	9,03
5	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 30 km	t	28,500	0,15	4,28
6	K		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,950	15,50	14,73
998 - Presuny hmôt							
7	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,100	20,00	22,00
8	K		Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,100	10,00	11,00
713 - Izolácie tepelné							
9	K		Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	122,000	0,72	87,84
10	*M*		*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX*	*m*	*36,000*	*0,59*	21,24
11	*M*		*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*24,000*	*0,61*	14,64
12	*M*		*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*72,000*	*0,87*	62,64
13	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,000	5,00	15,00
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie							
14	K		Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	36,000	1,85	66,60
15	K		Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	24,000	2,05	49,20
16	K		Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	72,000	2,20	158,40
17	K		Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	122,000	0,20	24,40
18	K		Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	1,000	25,00	25,00
19	K		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	122,000	0,35	42,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
20	K		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,000	10,00	30,00

734 - Ústredné vykurovanie - armatúry

21	K		Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	10,000	2,50	25,00
22	K		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,000	1,85	3,70
23	*M*		*Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8", PN 10, mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*2,60*	5,20
24	K		Ventil horúcovodný privarovací vypúšťací ÚN 13 7392, PN 1,6/180st. C DN 15	ks	4,000	12,20	48,80
25	K		Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 4, 0 DN 25	súb.	1,000	3,60	3,60
26	*M*		*Ventil DN25 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG*	*ks*	*1,000*	*35,00*	35,00
27	K		Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	10,000	1,85	18,50
28	*M*		*Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s interg. termost.zvrškom s prednast. - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový*	*ks*	*10,000*	*10,25*	102,50
29	*M*		*Tesnenie ploché, pre armatúry HERZ-3000, 2 ks*	*ks*	*10,000*	*0,25*	2,50
30	K		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000	1,20	12,00
31	*M*		*Hlavica termostat."Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C*	*ks*	*10,000*	*8,50*	85,00
32	K		Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 25 privarením	ks	3,000	4,25	12,75
33	*M*		*Oceľový guľový kohút na horúcu vodu závitovo-navarovací DN 32/ PN 40, 1 1/4" vnútor. x navar*	*ks*	*3,000*	*8,25*	24,75
34	K		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,000	20,00	60,00

735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá

35	K		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000	2,00	4,00
36	K		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového, trojradového	ks	8,000	2,00	16,00
37	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	2,000	12,50	25,00
38	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11VK 600x400,s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným*	*ks*	*1,000*	*60,25*	60,25
39	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11VK 600x600,s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným*	*ks*	*1,000*	*65,52*	65,52
40	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	4,000	12,50	50,00
41	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma*	*ks*	*1,000*	*71,40*	71,40
42	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma*	*ks*	*3,000*	*69,50*	208,50
43	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	4,000	12,50	50,00
44	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33VK 600x800,s pripojením vpravo/vľavo, s troma panelmi a troma*	*ks*	*1,000*	*108,80*	108,80
45	*M*		*Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33VK 600x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s troma panelmi a troma konvektormi*	*ks*	*3,000*	*115,00*	345,00
46	K		Dodávka a montáž kotla -Protherm aqua komplet RAJA 21K+FE120BM	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
47	K		Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	ks	10,000	1,50	15,00
48	K		Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	10,000	1,50	15,00
49	K		Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	10,00	10,00
50	K		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	20,00	60,00

HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby

51	K		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	10,00	220,00

Výmery uvedené v tabuľke majú len informatívny charakter. Dodávateľ je povinný si výmery overiť a prípadne opraviť, resp. doplniť chýbajúce položky na základe kontroly priloženej dokumentácie a dopísať pod čiarou tabuľky.



2.11.2021



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Technický dvor

Objekt: **Administratívna budova- prívod vody**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]

Náklady z rozpočtu

665,50

31 - Múry podperné a voľné

1	K		Murárske výpomoci /zamurovanie drážok vrátane vysekania/	hod	12,000	7,00	84,00

96 - Búranie konštrukcií

2	K		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 *mm do stien - murivo tehlové hr.300mm*	ks	2,000	15,00	30,00

97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

3	K		Odstránenie jestvujúcich rozvodov v nutnom rozsahu	m	15,000	1,00	15,00
4	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km vrátane poplatku	t	0,100	9,50	0,95
5	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 30 km	t	3,000	0,15	0,45
6	K		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,100	15,50	1,55

998 - Presuny hmôt

7	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,150	20,00	3,00
8	K		Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,150	10,00	1,50

713 - Izolácie tepelné

9	K		Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	17,000	0,72	12,24
10	*M*		*Izolácia potrubia- 42/13" MIRELON*	*m*	*17,000*	*1,25*	21,25
11	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,000	1,00	3,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

12	K		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP	m	17,000	2,25	38,25
13	*M*		*Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 40x6*	*m*	*17,000*	*8,20*	139,40
14	K		Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,50	5,00
15	K		Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	3,10	6,20
16	K		Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	3,10	3,10
17	K		Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 2"	ks	1,000	9,50	9,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
18	*M*		*Vodomer jm3-v/3*	*ks*	*1,000*	*42,20*	42,20
19	K		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 2"	ks	4,000	3,15	12,60
20	*M*		*Guľový uzáver pre vodu 2"*	*ks*	*4,000*	*24,40*	97,60
21	K		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,85	3,70
22	*M*		*Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" nikl, Euro N, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*3,13*	6,26
23	K		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,85	2,85
24	*M*		*Poistný ventil, 3/4"x6 bar GIACOMINI*	*ks*	*1,000*	*23,60*	23,60
25	K		Montáž filtra závitového	ks	1,000	3,50	3,50
26	*M*		*Filter na studenú vodu -honeywell*	*ks*	*1,000*	*25,20*	25,20
27	K		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	17,000	0,55	9,35
28	K		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,000	0,25	4,25
29	K		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	20,00	60,00

Výmery uvedené v tabuľke majú len informatívny charakter. Dodávateľ je povinný si výmery overiť a pripadne opraviť, resp. doplniť chýbajúce položky na základe kontroly priloženej dokumentácie a dopísať pod čiarou tabuľky.

2.11.2021

[redacted]

IČ DPH: SK2022[redacted]

[redacted]

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Administratívna budova
Objekt : UK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	Úprava vývodu pre žiarič sálavý(v prípade potreby predĺženie kábla, iné úpravy)	5,000	kus	5,80	29,00	20
2	Dodávka a Montáž infra sálavého panelu 1800W napr.Phoenix	5,000	kus	162,50	812,50	20
3	Dodávka a Montáž termostatu nástenného	1,000	kus	25,20	25,20	20
4	Kábel 750V : CYKY-J 3x2,5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	211,000	m	1,98	417,78	20
5	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- práca	5,000	hod	10,00	50,00	20
6	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- materiál	1,000	kpl	100,00	100,00	20
7	Pomocný materiál	1,000	kpl	50,00	50,00	20
8	Výkres skutočného stavu	2,000	hod	10,00	20,00	20
9	Nešpecifikované práce	7,000	hod	10,00	70,00	20

Za rozpočet celkom bez DPH **1 574,48 €**



2.11.2021



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Administratívna budova
Objekt : Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	52,000	m	3,52	183,04	20
2	Kruhový zvodový, uzemňovací vodič vrátane podpier do muriva	0,000	m	2,96	0,00	20
2	Kruhový zvodový, uzemňovací vodič vráatane podpier do muriva	404,000	m	2,96	1195,84	20
3	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019350, typ 5052 DIN 30x4 (120mm2)	70,750	m	5,50	389,13	20
4	Svorka SR02	6,000	kus	2,15	12,90	20
4	Svorka SR03	20,000	kus	2,25	45,00	20
4	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová	10,000	kus	2,08	20,80	20
4	Svorka spojovacia SS	80,000	kus	1,51	120,80	20
	Svorka Krížová SK	20,000		2,05	41,00	
4	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	10,000	kus	3,15	31,50	20
5	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	0,000	kus	28,80	0,00	20
6	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	0,000	kus	53,30	0,00	20
7	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	10,000	kus	4,20	42,00	20
8	Štítok označovací (FeZn)	10,000	kus	4,80	48,00	20
9	D+M škatule pre SZ, rozpojovaciu svorku	0,000	kus	19,4	0,00	20
9	Podpera vedenia PV 21c/100 M8 beton/plast na plochú stre	300,000	kus	3,05	915,00	20
	Uholník ochranný OU 2,0m FeZn	10,000	ks	15,40	154,00	
	Držiak ochranného uholníka DOU vr 3 FeZn so závitom	20,000	ks	3,25	65,00	
	Manipulácia s materiálom- auto s HR- vrátane pristavenia	1,000	kpl	250,00	250,00	
	Zemné a výkopové práce	1,000	kpl	1 050,00	1050,00	
	Rezanie betónov	16,800	m	26,80	450,24	
	Búranie betónov	1,000	kpl	420,00	420,00	
	Výkopové a zemné práce	1,000	kpl	1 310,00	1310,00	

Za rozpočet celkom bez DPH **6 744,25 €**

2.11.2021



2.11.2021

SLUŽBY MODRA, s.r.o
900 01 Modra, Šúrska



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Hala
Objekt : Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	Kábel 750V CYKY 3x1,5 O- svetelný (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	200,000	m	0,98	196,00	20
2	Dodávka a Montáž, zásuviek silnoprúdových povrchových 400V 16A.	2,000	kus	19,79	39,58	20
3	Dodávka a Montáž vypínačov	6,000	kus	3,44	20,64	20
3	Dodávka a Montáž inštalačných žľabov	50,000	kus	2,07	103,50	20
3	Dodávka a Montáž rúrky pevnej, ohybnej, vrátane spojok, príchytiek 16mm	90,000	m	3,55	319,50	20
3	Dodávka a Montáž rúrky pevnej, ohybnej, vrátane spojok, príchytiek 20mm	185,000	kus	4,07	752,95	20
2	Dodávka a Montáž, svietidla závesného priemyselného LED 100W vrátane zdroja	0,000	kus	53,35	0,00	20
2	Dodávka a Montáž, svietidla závesného priemyselného LED DAMP 46W. 6400lm. IP 65 vrátane zdroja	27,000	kus	65,40	1 765,80	20
3	Dodávka a Montáž, svietidla IP65 reflektorové LED, so senzorom, 80W vrátane zdroja	8,000	kus	80,64	645,12	20
3	Svietidlo núdzové LED D+M	4,000	kus	59,13	236,52	20
4	Dodávka a Montáž, zásuvkovej rozvodnice 400V 32A,16A; 230V 2x	4,000	kus	50,20	200,80	20
4	Spínač vačkový S16	4,000	kus	48,36	193,44	20
4	Spínač vačkový S63	3,000	kus	85,20	255,60	20
5	Vodič Cu : CYY 6 drôt (RE) zel/žltý (upresniť podľa skutočnosti) Dodávk a Montáž	0,000	m	0,55	0,00	20
6	Kábel 750V CYKY 3x1,5 - svetelný (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	440,000	m	1,43	629,20	20
7	Kábel 750V : CYKY-J 3x2,5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	150,000	m	1,98	297,00	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x2,5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	170,000	m	2,07	351,90	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x4 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	0,000	m	-5,82	0,00	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x1,5 Dodávka a Montáž	105,000	m	2,72	285,60	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 4x6 Dodávka a Montáž	62,000	m	6,05	375,10	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x6 Dodávka a Montáž	130,000	m	7,22	938,60	20
8	Kábel 750V : CYA25 Dodávka a Montáž	20,000	m	5,28	105,60	20
8	D+M rozvádzača RS	1,000	ks	2 550,00	2 550,00	20
8	Kábel FTP cat 5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	0,000	m	1,71	0,00	20
9	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- práca	0,000	hod	22,00	0,00	20
10	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- materiál	0,000	kpl	400,00	0,00	20
11	Murárska výpomov	1,000	kpl	80,00	80,00	20
12	Pomocný materiál	1,000	kpl	200,00	200,00	20
13	Výkres skutočného stavu	4,000	hod	22,00	88,00	20
14	Nešpecifikované práce	22,000	hod	9,50	209,00	20
14	Revízia	1,000	kpl	600,00	600,00	20

Za rozpočet celkom bez DPH **11 439,45 €**

[redacted]

2.11.2021

[redacted] s.r.o.
[redacted] ska 5
[redacted]

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Administratívna budova
Objekt : Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	Úprava vývodu pre svietidlo nové (v prípade potreby predĺženie kábla. iné úpravy)	24,000	kus	4,33	103,92	20
2	Dodávka a Montáž, zásuviek silnoprúdových 230V, biele	14,000	kus	4,40	61,60	20
3	Dodávka a Montáž vypínačov	21,000	kus	3,44	72,24	20
3	Dodávka a Montáž zásuviek FTP	1,000	kus	7,80	7,80	20
2	Dodávka a Montáž, svietidla kazetového LED 36W vrátane zdroja, spúšťacieho pohybového senzora	21,000	kus	45,40	953,40	20
3	Dodávka a Montáž, svietidla IP65 reflektorové LED, vrátane zdroja	2,000	kus	79,43	158,86	20
3	Dodávka a Montáž, svietidla závesného LED vrátane zdroja	1,000	kus	51,13	51,13	20
4	Dodávka a Montáž, svietidla LED 18W IP44 vrátane zdroja	0,000	kus	49,38	0,00	20
5	Vodič Cu : CYY 6 drôt (RE) zel/žltý (upresniť podľa skutočnosti) Dodávk a Montáž	15,000	m	0,55	8,25	20
6	Kábel 750V CYKY 3x1,5 - svetelný (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	188,000	m	1,43	268,84	20
7	Kábel 750V : CYKY-J 3x2,5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	69,000	m	1,98	136,62	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x4,0 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	4,000	m	7,13	28,52	20
4	Dodávka a Montáž, zásuvkovej rozvodnice 400V 32A,16A; 230V 2x	1,000	kus	50,20	50,20	20
8	Kábel FTP cat 5 (upresniť podľa skutočnosti) Dodávka a Montáž	114,000	m	1,76	200,64	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x1,5 Dodávka a Montáž	68,000	m	2,72	184,96	20
8	Kábel 750V : CYKY-J 5x6 Dodávka a Montáž	15,000	m	7,22	108,30	20
8	Kábel 750V : CYKY 5x10 Dodávka a Montáž	42,000	m	7,88	330,96	20
9	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- práca	24,000	hod	22,50	540,00	20
10	Úprava jestvujúceho rozvádzača, dopojenie- materiál	1,000	kpl	300,00	300,00	20
11	Murárska výpomov	1,000	kpl	120,00	120,00	20
12	Pomocný materiál	1,000	kpl	200,00	200,00	20
13	Výkres skutočného stavu	10,000	hod	33,00	330,00	20
14	Nešpecifikované práce	50,000	hod	9,50	475,00	20

Za rozpočet celkom bez DPH **4 587,32 €**



2. 11. 2021

s.r.o.
ka 5